

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	POSADZKI				
1	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1		3.1+20.3	m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1		20+15.8	m ²	35.800	
				RAZEM	35.800
3	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust	m ²		
d.1		35.8	m ²	35.800	
				RAZEM	35.800
4	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
d.1		4.6*6+3*6	m	45.600	
				RAZEM	45.600
5	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m ³		
d.1		(20.3)*0.12	m ³	2.436	
				RAZEM	2.436
6	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³		
d.1		(19.4+3.1)*0.12+15.63*1.1	m ³	19.893	
				RAZEM	19.893
7	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		
d.1		19.89	m ³	19.890	
				RAZEM	19.890
8	KNR 4-04 0106-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grub.płyty 1/2 ceg.	m ²		
d.1		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
d.1		19.4*0.1+15.8*1	m ³	17.740	
				RAZEM	17.740
10	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
d.1		(19.4+15.6)*0.1	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
11	KNR 4-01 0317-04	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina odcinkowych 1/2 ceg.	m ²		
d.1		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 0-25 0104-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B	m ²		
d.1		3.8*7*0.15	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
13	KNR 0-25 0202-01	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednostanowiskowymi	m ²		
d.1		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1		15.6+20.3+19.4	m ²	55.300	
				RAZEM	55.300
15	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1		55.3	m ²	55.300	
				RAZEM	55.300
16	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - WARSTWA DOCISKO-WA	m ³		
d.1		55.3*0.07	m ³	3.871	
				RAZEM	3.871
17	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m ²		
d.1		55.3	m ²	55.300	
				RAZEM	55.300
18	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),naklejanych	m ²		
d.1		55.3	m ²	55.300	
				RAZEM	55.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 52.2	m ² m ²	 52.200	
				RAZEM	52.200
20 d.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie (6.9*2+5.4*2+1.4*4+4.5*3)*1	m ² m ²	 43.700	
				RAZEM	43.700
21 d.1	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 6.9*2+5.4*2+1.4*4+4.5*3+11*1	m m	 54.700	
				RAZEM	54.700
22 d.1	wycena indywidualna	właz posadzkowy 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 ŚCIANY					
23 d.2	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.2	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - nadproże 3.6*2+1.8*2	m m	 10.800	
				RAZEM	10.800
26 d.2	KNR 19-01 0321-04	Przesklepienie otworów - osadzenie belek 10.8	m m	 10.800	
				RAZEM	10.800
27 d.2	KNR 19-01 0321-05	Szpałdowanie belek oraz uzupełnienia w obrębie ościeżnic okiennych 10.8	m m	 10.800	
				RAZEM	10.800
28 d.2	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej 2.68*3.2*0.24+0.8*2.05*0.24	m ³ m ³	 2.452	
				RAZEM	2.452
29 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (3.7*2+5.4)*2.0	m ² m ²	 25.600	
				RAZEM	25.600
30 d.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby (4.84*2+4.58*2+2.89*2+1.8*2+1.73*2+2.89*2+3.87*2+2.1*2)*1.2+(2.43*2+1.91*2)*3.4	m ² m ²	 88.792	
				RAZEM	88.792
31 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (1.4*1.4*4+1*2.3)*0.24	m ³ m ³	 2.434	
				RAZEM	2.434
32 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 46	m ² m ²	 46.000	
				RAZEM	46.000
33 d.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 46+1.4*1.4*2+2.3*1	m ² m ²	 52.220	
				RAZEM	52.220
34 d.2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną (6.9*2+5.4*2+1.36*4+4.3*2+4.5)*2.5-0.9*2.05*3-0.7*1.2-0.9*2*2	m ² m ²	 97.875	
				RAZEM	97.875
35 d.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową (5.8+7.9)*3	m ² m ²	 41.100	
				RAZEM	41.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.2	wycena indywidualna	Ściana działowa sanitariatów z drzwiami (5.4+3.8*2+1.3*8)*2.3	m ² m ²	 53.820	
				RAZEM	53.820
3 SUFITY					
37 d.3	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 55.3	m ² m ²	 55.300	
				RAZEM	55.300
38 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 55.3	m ² m ²	 55.300	
				RAZEM	55.300
4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
39 d.4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
40 d.4	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych wykończonych pełnych 0.9*2.05*3	m ² m ²	 5.535	
				RAZEM	5.535
41 d.4	KNNR-W 3 0702-01 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 0.9*2*3	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
5 WYWÓZ I SKŁADOWANIE GRUZU					
42 d.5	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładkowymi na odl. do 1 km 24.3	m ³ m ³	 24.300	
				RAZEM	24.300
43 d.5	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2 24.3	m ³ m ³	 24.300	
				RAZEM	24.300
44 d.5	wycena indywidualna	składowane gruzu 24.3	m ³ m ³	 24.300	
				RAZEM	24.300